Fragen an den Tecalor-Techniker

Wartung Wärmepumpe Tecalor THZ 504, 11.11.2026

Ziel: Die Wärmepumpe soll vor allem dann laufen, wenn die PV-Anlage Strom übrig hat. Dafür gibt es zwei Wege. **Weg A:** ein Kabel vom Wechselrichter direkt an die Wärmepumpe („SG Ready“). **Weg B:** das Zusatzmodul **ISG Connect TEC** (Artikel 191016). Bitte die Antworten kurz notieren und, wo angegeben, Fotos machen.

1 Gerät

1. Welches Baujahr und welchen Softwarestand hat die Anlage? [Foto vom Typenschild]

2. Reicht die Software für SG Ready und für das ISG Connect TEC, oder braucht es ein Update?

2 Weg A: SG Ready direkt per Kabel

3. Hat die THZ 504 eigene Anschlüsse für SG Ready, oder geht SG Ready bei diesem Gerät nur über das ISG?

4. Wenn ja: Wo sitzen die Klemmen? [Foto von den Klemmen]

5. Wie viele Kontakte braucht es (einen oder zwei), und müssen sie potenzialfrei sein?

6. Was macht die Anlage, wenn das Signal kommt? Wird Warmwasser, Heizung oder beides höher geheizt, und lässt sich einstellen, um wie viel Grad?

7. Muss dafür am Regler etwas freigeschaltet werden? Kann er das morgen gleich einstellen?

8. Ist schon ein Sperrsignal vom Netzbetreiber (EVU-Sperre) angeschlossen oder belegt?

3 Weg B: ISG Connect TEC

9. Läuft das ISG Connect TEC mit genau dieser THZ 504?

10. Was kosten Einbau und Einrichtung, und wie lange dauert das? Dürfen wir das Gerät selbst kaufen (auch gebraucht) und er baut es nur ein?

11. Braucht das ISG ein Netzwerkkabel an der Wärmepumpe, oder geht es über WLAN?

12. Kann das ISG ein Signal vom Wechselrichter annehmen oder über eine Schnittstelle (z. B. Modbus) gesteuert werden?

4 Empfehlung und Ablauf

13. Welchen Weg empfiehlt er für uns, und warum?

14. Wer macht die Verkabelung, er oder ein Elektriker? Hat das Folgen für Garantie oder Wartungsvertrag?

15. Was würde das kosten, und wann wäre ein Termin möglich?

16. Ist bei der Wartung etwas aufgefallen? Wie sind Heizkurve, Vorlauf- und Warmwassertemperatur eingestellt? [Foto vom Display]